

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA TENSIONE DI 20 kV
PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE DI 2990 kW
Connessione alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per il lotto
di impianti di produzione da fonte SOLARE - FOTOVOLTAICO per una
potenza in immissione richiesta di 2990 kW, sito in LOCALITA'
CORNETO, SNC nel Comune di CEPAGATTI (PE).**

PROGETTO DEFINITIVO

DENOMINAZIONE ELABORATO:

ELENCO MATERIALI PALO DI SOSTEGNO ED ACCESSORI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progettazione	Cod. Rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	N° foglio	Formato	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	249860656		14.1		A4	Elenco_Materiali_Linea_MT.pdf	Febbraio '21	//

REVISIONI

REV	REV	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	01	Aggiornamento Cartiglio	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021

Gruppo di Progettazione



P.zza Trento n. 35 - 93100 Caltanissetta
e-mail: agon@agonservizi.it
Piva: 02061650855

Ing. Vittorio Maria Randazzo

Ing. Vincenzo Di Marco



Ing. Katiuscia A. Cardinale

Ing. Vincenzo Ninfa



P.zza Europa n. 6 - 93100 Caltanissetta
tel/fax: 0934680801 - e-mail: energon@live.it
Piva: 01925460857



Gestore Rete Elettrica

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Itali

Area Adriatica

Unità Progettazione Lavori

Richiedente

Nextpower Development Italia S.r.l.

NextPower Development Italia S.r.l.

Via Orefici, 2

20125 Milano

P.I. - C. F. 11091860962

npditalia@legalmail.it

ELENCO MATERIALI LINEA AEREA MT

Connessione alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per il lotto di impianti di produzione da fonte SOLARE – FOTOVOLTAICO per una potenza in immissione richiesta di 2990 kW, sito in Località Corneto, snc nel Comune di Cepagatti (PE).

1) Sostituzione palo di sostegno del tipo 14/D/14 della linea aerea in MT IFICAL con un palo di sostegno verificato del tipo 14/G/24			
Matricola e-distribuzione	Descrizione Componente	Sigla Componente	Quantità
237374	Palo in acciaio a sezione poligonale in due tronchi innestabili del tipo G	14/G/24 (H/tipo/d)	01
16 22 24	Interruttore di Manovra Sezionatore da palo isolato in SF6 24 kV- 400 A, con comando motorizzato	GSCM003	01
17 00 13	Scaricatori mt a ossido metallico corrente nominale di scarica 10 kA con involucro in materiale organico dotati di dispositivo di distacco	DY557/6	03
//	Sistema di alloggiamento da palo per Unità periferica UP 2008 come da specifica DMI 900005	DMI 900005	01
16 20 83	Unità di controllo per rivelatore di guasto MT da installare in corrispondenza di IMS installati su palo come da specifica DY 1059	RGDAT-A70/O -DY 859	01
51 95 03	Unità Periferica per il telecontrollo delle cabine secondarie	UP2008	01
51 95 10	Modulo di comunicazione GSM come da specifica DX 1226	//	01
16 20 68	Batteria di accumulatori stazionari al piombo a 24 Vcc per l'alimentazione del terminale periferico di teleoperazioni	DX1190/2	01
//	Kit anti -volatile	//	01
Come da specifica tecnica DF 3014 e Tav. M9.5 ENEL	Realizzazione in loco di fondazione del tipo M1 Normale interrata per pali del tipo 14/G/24 in acciaio a sezione poligonale in tronchi innestabili vd. Specifica Tav. M9.5 allegata	M1 - Normale	01

Caltanissetta, Febbraio 2021