



COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DISCARICA RIFIUTI
NON PERICOLOSI

LOCALITA' TOPANICO

AIA 86/2015

VARIANTE NON SOSTANZIALE
PROGETTO ESECUTIVO

PROPRIETÀ': COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI

PROGETTISTA: ing. Pasquale RIDOLFI

TAV.
TAV-05

TITOLO SEZIONI VARIANTE NON SOSTANZIALE
E CALCOLO VOLUMI


DATA Gennaio 2020

FIRMA

SCALA

1:500


REV.



SEZ. n. : 1

dist progr : 25,00
dist prec : 25,00
dist succ : 20,00


Area ampliamento = 54,60 mq
Area in diminuzione = 0,62 mq



SEZ. n. : 2

dist progr : 45,00
dist prec : 20,00
dist succ : 20,00


Area ampliamento = 94,95 mq
Area in diminuzione = 1,44 mq



SEZ. n. : 3

dist progr : 65,00
dist prec : 20,00
dist succ : 30,00


Area ampliamento = 135,06 mq
Area in diminuzione = 0,20 mq



SEZ. n. : 4

dist progr : 95,00
dist prec : 30,00
dist succ : 12,00

Area ampliamento = 172,57 mq
Area in diminuzione = 0,67 mq



CALCOLO VOLUME IN AMPLIAMENTO				
SEZIONE N.	DISTANZA m	AREA IN PIU' mq	VOLUME IN PIU' mc	
0			0	
1	25,00	54,60	682,5	
2	20,00	94,95	1495,50	
3	20,00	135,06	2300,10	
4	30,00	172,57	4614,45	
0 bis	12,00	0,00	1035,42	
			9445,47	

CALCOLO VOLUME IN DIMINUZIONE				
SEZIONE N.	DISTANZA m	AREA IN MENO mq	VOLUME IN MENO mc	
0			0	
1	25,00	0,62	7,75	
2	20,00	1,44	20,60	
3	20,00	0,20	16,40	
4	30,00	0,67	13,05	
0 bis	12,00	0,00	4,02	
			54,07	