



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
CHIETI



Consorzio di Bonifica Centro (new)  
N. Prot. 7648 \_\_\_\_\_ Del 29/10/2021

REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
via Catullo, 2 - 65127 Pescara  
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p. c. SUAP CHIETI  
suapchietinortonese @legalmail.it

ARTA ABRUZZO  
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

MANTINI SRL  
mantinisrl@legalmail.it.

ING. GIUSEPPE ANTONIO DE CESARE  
studiodecesare@pec.eu

Riferimento: **D.lgs 152/2006 e s.m.i., art.208 - L.R: n.45/2007 e s.m.i. art.45 - Richiesta autorizzazione regionale, della ditta MANTINI Srl, di Chieti, alla realizzazione e gestione di un impianto di deposito e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in via Penne snc del Comune di Chieti. operazioni D13 - D15 - R12 - R13.**

Oggetto: *MODIFICA NON SOSTANZIALE DIVERSA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE DET. REG. DPC026/293 DEL 23.12.2020 - Rilascio del Parere idraulico di competenza.*

Per quanto in riferimento all'oggetto, vista la documentazione inoltrata e la successiva valutazione tecnica effettuata in merito, si comunica con la presente che il Consorzio non riscontra motivazioni tali da esprimere un parere ostativo nei confronti delle modifiche apportate al progetto per la rete di raccolta delle acque meteoriche.

Pertanto si ribadisce e si conferma quanto inoltrato con prot.8796 del 24.11.2020, ovvero:

## PARERE FAVOREVOLE

- a) allo scarico in condotta consortile della linea di raccolta delle acque meteoriche (Art. 113, Parte III, del D.Lgs. 152/06, e in riferimento alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, articoli: 17-18-19, che disciplinano le acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento) alle condizioni indicate in progetto, ovvero a seguito di pretrattamento, e nei limiti indicati nella relazione, con le seguenti prescrizioni:
  - Installazione di un campionatore automatico, da posizionare e installare sul pozzetto fiscale di campionamento (identificato sulla planimetria come *contabilizzatore*). Tale installazione dovrà avvenire prima della data di immissione in fognatura delle acque di che trattasi. La ditta MANTINI Srl dovrà dare comunicazione dell'avvenuta installazione e dell'entrata in funzione del dispositivo prescritto e contestualmente concordare una data per il sopralluogo di verifica da parte dei tecnici consortili.
  - Invio delle analisi effettuate da un laboratorio accreditato sulle acque campionate con cadenza bimestralmente, debitamente vidimate da tecnico abilitato;



# CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro  
CHIETI



- Lettura mensile del misuratore di portata del flusso immesso in rete (identificato sulla planimetria come *contabilizzatore*) eseguite dagli operatori consortili per l'emissione delle fatture riguardanti i volumi immessi in condotta fognaria e convogliati all'impianto di depurazione;
- La possibilità di consentire agli addetti consortili di effettuare una verifica a campione sia sulla qualità delle acque immesse in condotta (quindi sul pozzetto fiscale dove sarà alloggiato il *campionatore*) che sulla lettura del contatore volumetrico del misuratore di portata, in qualsiasi momento, qualora lo si ritenga indispensabile o necessario per una verifica ulteriore.
- Stipula del contratto con il Consorzio per la regolazione degli aspetti economici prima della data di immissione delle acque pretrattate in fognatura.

Chieti lì, 26/10/2021

IL CAPO SETTORE VI f.f.  
(p.a. Paolo DI MARZIO)

IL DIRIGENTE TECNICO  
(Ing. Cesare GAROFALO)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
(Dott. Paolo BATTAGLIA)