



CITTÀ di POPOLI

Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it



COMUNE DI POPOLI

Prot.Partenza del 10-12-2020

Numero 0015394

Categ. 6 Clas.9



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Servizio Genio Civile

Avezzano

dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Rif. Prot. 15070 del 02/12/2020. D.P.R. 357/1997 art.5 e s.m.i. –Valutazione Incidenza progetto “Lavori di Manutenzione idraulica per la parziale demolizione e ricostruzione dell’argine del Fiume Sagittario in Località Capo Canale, Comune di Corfinio (AQ). Intervento di completamento delle precedenti lavorazioni”. DPE-Dipartimento Infrastrutture –Trasporti DPE016-Servizio Genio Civile dell’Aquila. Parere Valutazione di Incidenza Ambientale.

In riferimento alla nota Vs. Prot. 0420657/20 del 02/12/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 15070 del 02/12/2020, con la presente, dopo aver esaminato la Valutazione di Incidenza Ambientale redatta dall’Arch. Franco Felli, per quanto di propria competenza, si rilascia parere favorevole in merito alla stessa, precisando che dovranno essere rispettati gli accorgimenti tecnici e le misure mitigative e/o compensative necessarie per tutelare gli habitat e le specie prioritarie dei siti Natura 2000 e dell’ area protetta.

L’intervento si configura come completamento del lavoro già effettuato di demolizione di un tratto di muro in calcestruzzo ammalorato e danneggiato e di rifacimento dello stesso . Nello specifico, come prevede il Paragrafo 7 della Valutazione di incidenza l’intervento prevede:

- Decespugliamento di pertinenze idrauliche, con diradamento “mirato” a mantenere le associazioni vegetali giovanili;
- Potatura di alberi, presenti in alveo o sugli argini, che alterano il buon regime idraulico o che incombono pericolosamente sulle opere di difesa fluviale;
- Demolizione di un tratto di muro in calcestruzzo ammalorato e danneggiato;
- Scavo sbancamento per rimozione del terreno retrostante il muro d’argine;
- Scavo a sezione obbligata per realizzazione fondazione scogliere;
- Rifacimento della porzione di argine con scogliere in massi calcarei di 4° categoria bloccati con calcestruzzo negli interstizi, sia in fondazione che in elevazione;
- Rinfianco della scogliera con terreno proveniente dagli scavi e riplofilatura esterna dell’argine.

Riguardo agli interventi previsti si prescrive quanto segue.

I macchinari e le maestranze impiegate per il rifacimento dell’argine dovranno operare con la massima attenzione, invadendo il meno possibile l’alveo, ed evitando con ogni accorgimento possibile l’intorpidimento delle acque. Non dovrà assolutamente essere interrotto il passaggio per la fauna ittica.

Dovranno altresì essere mantenere nuclei di associazioni vegetali che permetteranno il rapido recupero degli habitat di interesse comunitario: dovranno essere tagliati solo gli alberi che alterano il buon regime idraulico.e che incombono sulle opere di difesa fluviale. Dovrà essere

mantenuto un adeguato numero di esemplari arborei lungo entrambe le sponde anche al fine di favorire l'adeguato ombreggiamento del corso d'acqua.

Si prescrive altresì di sospendere in fase di cantiere i lavori più significativi all'imbrunire ed all'albeggio.



IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE
SORGENTI DEL PESCARA
Dott.ssa Piera Lisa Di Felice

Piera Lisa Di Felice