



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016-SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
Ufficio Tecnico e Sismica sede di Avezzano
Via Marruvio, 75 - 67051 AVEZZANO (AQ) - C.F. 80003170661 - ☎ 0863.1802851
PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Capitolo di Spesa 152108.2/S Esercizio 2021

Comune di **PESCASSEROLI** (AQ)

Lavori di Riapertura della sezione idraulica del Fiume SANGRO in località adiacente il Centro Residenziale Montano "Vallechiara" Importo Complessivo € =60.000,00=

PERIZIA LAVORI

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Allegato n. 01.b

Avezzano, **25 NOV. 2021**
Il Progettista
Geom. Giuseppe MARIANI

Il Progettista
Geom. Mario CALLOCCHIA

Il R.U.P.
Arch. Gilberto DI GIORGIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo GIOVANI
firmato digitalmente



Approvazioni:

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano.

Comune di PESCASSEROLI (AQ)

Lavori di Riapertura della sezione idraulica del Fiume SANGRO in località adiacente il Centro Residenziale Montano "Vallechiara"

Importo Complessivo € =60.000,00=

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

(Interventi meno complessi e che non rientrano tra quelli di cui all' allegato A e E della Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 (testo coordinato))

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

1. RICHIEDENTE;

ENTE: Giunta Regionale d'Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, Servizio Genio Civile L'Aquila, Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano.

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

I lavori previsti nella presente Perizia, in considerazione della somma disponibile, sono finalizzati al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto di Fiume Sangro ed alla mitigazione del rischio idraulico nella zona adiacente il centro residenziale montano "Vallechiara". Si precisa, in ogni caso, che le opere preventivate, riguardanti un tratto limitato del corso d'acqua, non possono considerarsi sufficienti alla definitiva risoluzione della problematica che investe il Fiume Sangro nell'intera zona a monte dell'abitato del Comune di Pescasseroli.

Le opere di ripristino dell'efficienza idraulica in corrispondenza dell'attraversamento stradale di ingresso al centro residenziale montano "Vallechiara" e di riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque sono da inquadrare nella tipologia di "*intervento di manutenzione fluviale*" con eliminazione delle zone di accumulo dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque e risagomatura dell'alveo.

Con la presente *Perizia dei Lavori* si prevede un riutilizzo, nell'ambito dello stesso tratto di alveo, di una quantità di materiale litoide escavato pari a circa il 30%; ciò al fine della risagomatura dell'alveo stesso e della riprofilatura degli argini. Di contro si prevede una asportazione di materiale litoide escavato, pari al 70% circa (salvo migliore valutazione di dettaglio in corso d'opera), ricorrendo gli estremi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. del 14/04/1993 con eventuale smaltimento a discarica autorizzata e/o a deposito in altro idoneo sito, per il recupero dello stesso, a

cura e spese dell'Impresa esecutrice dei lavori, ove i risultati delle analisi di laboratorio lo consentano.

Tali scelte progettuali sono tese al ripristino di uno stato sufficiente di qualità idro-morfologica del corpo idrico fluviale, rimuovendo lo stato attuale di alterazione del buon regime idraulico, senza l'introduzione di opere che potrebbero alterare gli habitat presenti nelle aree d'intervento.

3. OPERA CORRELATA A: a valle del corso d'acqua è posizionato l'abitato di Pescasseroli (AQ), mentre il tratto ove si interviene risulta adiacente il centro residenziale montano "Vallechiara" ed è attraversato da un ponte stradale di ingresso a detta zona residenziale.

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO: *Temporaneo o stagionale;*

5. DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA: *agricola;*

5.a) Uso Abituale del Suolo: *agricolo montano non coltivato;*

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: Alta valle fluviale e dei pascoli di pendice.

Si allega: *Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali Piano Regionale Paesaggistico che evidenziano il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento.*

7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le riprese fotografiche permettono una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista complessiva del contesto parziale dalle quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico e le aree di intervisibilità del sito:

- *Fiume Sangro in Località "Prata della Terra", Quota: 1.190 mt. s.l.m.-*

8. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 - 141 - 157 DLGS 42/04);

Nel Piano Regionale Paesistico, ricade parte in zona "B1" (colore giallo) "Trasformabilità mirata" e parte in zona "D1" (colore azzurro) "Trasformazione a Regime Ordinario";

Nel P.R.G. del Comune di Pescasseroli, ricade prevalentemente in Zona Agricola (*Paesaggio dell'alta valle fluviale e dei pascoli di pendice – EFd/IVallone Sfondato*);

Nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni non ricade in aree classificate di pericolosità idraulica elevata;

Ricade in zona tutelata dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise;

Non ricade in area S.I.C.;

Non ricade in area a Vincolo di Tipo Idrogeologico.

8.b) Presenza di Aree Tutelate per Legge (art. 142 del D.lgs. 42/04):

L'Area risulta ricompresa in zona tutelata per Legge.

9. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

Nella località oggetto d'intervento, a monte dell'abitato del comune di Pescasseroli (AQ), si è riscontrato quanto segue:

- *importante riduzione della sezione idraulica a causa della presenza in alveo di notevoli quantità di materiale detritico, vegetazione spontanea ed alberature di vario fusto. La problematica rilevata, interessante un tratto sia a monte che a valle del ponte che permette l'accesso alla struttura residenziale dalla S.R. n. 83 "Marsicana" e particolarmente nella zona circostante l'attraversamento, tale che l'unica campata risulta per gran parte ostruita. Durante la visita è stato riscontrato l'effettivo peggioramento della situazione in essere rispetto a quanto rilevato nel precedente sopralluogo effettuato nel novembre 2018.*

10. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (DIMENSIONI MATERIALI, COLORE, FINITURE, MODALITÀ DI MESSA IN OPERA, ECC.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Le opere da eseguire comprendono le seguenti lavorazioni:

- 1) *Decespugliamento di pertinenze idrauliche, con diradamento mirato a mantenere le associazioni vegetali "giovanili" e rimozione degli esemplari morti, "vecchi" o debolmente radicati che ostacolano il regolare deflusso delle acque e che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di piena, compresa la vegetazione del diametro a 1,30 m. da terra fino a cm. 30;*
- 2) *Rimozione di tronchi d'albero depositati in alveo che ostacolano il regolare deflusso delle acque e che potrebbero aumentare il rischio idraulico in caso di piena;*
- 3) *Taglio selettivo di alberi, presenti in alveo o sugli argini, del diametro a 1,30 m. da terra maggiore di cm. 30 che incombono pericolosamente sul corso d'acqua, il taglio sarà funzionale al mantenimento e/o al ripristino del buon regime idraulico, escludendo categoricamente l'asportazione indiscriminata della vegetazione preferendo il taglio selettivo con diradamento mirato al mantenimento delle associazioni vegetali "giovanili";*
- 4) *Scavo a sezione obbligata, per la rimozione di materiale detritico in ambito fluviale, per il ripristino della sezione idraulica di deflusso delle acque, da eseguire anche in modo puntuale ed in corrispondenza del ponte stradale, effettuato con idonei mezzi meccanici anche di piccole dimensioni e con la dovuta cautela ai fini della salvaguardia delle infrastrutture presenti;*
- 5) *Scavo di sbancamento per la riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque, la riprofilatura delle sponde, la regolarizzazione del fondo ed il rinforzo delle arginature, effettuato con idonei mezzi meccanici e con la dovuta cautela ai fini della salvaguardia degli habitat presenti nelle aree d'intervento.*

11. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

Ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto di Fiume Sangro, mitigazione del rischio idraulico della zona adiacente il centro residenziale montano "Vallechiara" e della porzione di territorio idraulicamente interessato.

12. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO:

Con la graduale ricrescita della vegetazione spontanea lungo le sponde, l'aspetto delle aree interessate dall'intervento verrà ricondotto a quello ordinario "ante-intervento".

Inoltre sono previste opere di compensazione ambientale ove disponibile un'area demaniale prossima all'area di taglio.

Il Progettista
Geom. Giuseppe MARIANI

Il Progettista
Geom. Mario CALLOCCHIA

Il R.U.P.
Arch. Gilberto DI GIORGIO

**13. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI
PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.**

Firma del Responsabile

**14. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA
COMPETENTE:**

Firma del Soprintendente o del Delegato