



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
DPE016-SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA  
**Ufficio Tecnico e Sismica sede di Avezzano**  
Via Marruvio, 75 - 67051 AVEZZANO (AQ) - C.F. 80003170661 - ☎ 0863.1802851  
PEC: [dpe016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it)

**Capitolo di Spesa 152108.2/S Esercizio 2021**

Comune di **PESCASSEROLI** (AQ)

*Lavori di Riapertura della sezione idraulica del Fiume SANGRO in località adiacente il  
Centro Residenziale Montano "Vallechiara" Importo Complessivo € =60.000,00=*

**PERIZIA LAVORI**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e QUADRO ECONOMICO**

Allegato n. **04**


Avezzano, 25 NOV 2021

**Il Progettista**  
Geom. Giuseppe MARIANI

**Il Progettista**  
Geom. Mario CALLOCCHIA

**I.R.U.P.**  
Arch. Gilberto DI GIORGIO

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Ing. Carlo GIOVANI  
*firmato digitalmente*



Approvazioni:

N.			DIMENSIONI						Prezzo	Importo
Ord.	Art.	Descrizione	n.	Lung.	Larg.	Alt.	u.m.	Quantità	€/u.m.	€
<b>LAVORI DI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME SANGRO - PESCISSEROLI (AQ)</b>										
<b>Computo Metrico Estimativo - PERIZIA LAVORI -</b>										
<b>A) LAVORI A MISURA - Località zona adiacente il residence Valle Chiara</b>										
<b>1</b>	<b>1</b>	U.08.10.260.a.mod <b>DECESPUGLIAMENTO DI PERTINENZE IDRAULICHE, con utilizzo di mezzi meccanici e/o a mano, ecc.:</b>								
		adiacenze resid. Valle Chiara						a Stima		
		tratto a monte del ponte	2	500,00	5,00		mq	5.000,00		
		tratto a valle del ponte	2	150,00	5,00		mq	1.500,00		
							mq	6.500,00	<b>1,13</b>	7.345,00
<b>2</b>	<b>2</b>	Preced intev. GC <b>RIMOZIONE DI TRONCHI D'ALBERO depositati dalle acque del fiume in alveo, ecc.:</b>								
		adiacenze residence Valle Chiara					n	5,00	<b>179,52</b>	897,60
<b>3</b>	<b>3</b>	U.08.10.240 <b>TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI ADULTI, ecc.:</b>								
		adiacenze resid. Valle Chiara						a Stima		
	3A	U.08.10.240.a.mod (h. fino a 10 mt)	n	20,00			n	20,00	<b>137,97</b>	2.759,40
	3B	U.08.10.240.b.mod (h. da 10 a 16 mt)	n	15,00			n	15,00	<b>223,22</b>	3.348,30
	3C	U.08.10.240.c.mod (h. da 16 a 20 mt)	n	4,00			n	4,00	<b>405,45</b>	1.621,80
	3D	U.08.10.240.d.mod (h. da 20 a 30 mt)	n	3,00			n	3,00	<b>528,32</b>	1.584,96
				42,00				42,00		
<b>4</b>	<b>4</b>	E.01.20.10.a <b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA fino alla profondità di 3m. ecc.:</b>								
		adiacenze resid. Valle Chiara <i>atteversamento f. sangro</i>		10,00	20,00		mc	200,00	<b>11,74</b>	2.348,00
<b>5</b>	<b>5</b>	E.01.10.10.a <b>SCAVO DI SBANCAMENTO, per la riapertura della sezione idraulica e sistemazione ariani. ecc.:</b>								
		adiacenze resid. Valle Chiara								
		<i>tratto a monte del ponte</i>		50,00	10,00		mc	500,00		
		<i>tratto a valle del ponte</i>		50,00	30,00		mc	1.500,00		
							mc	2.000,00	<b>9,55</b>	19.100,00

