



GIUNTA REGIONALE
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio,75 - 67051 - C.F. 80003170661 - TEL. 0863-1802851 Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
dpe016@regione.abruzzo.it


e p.c. All'Arch. Massimiliano D'APRILE
massimiliano.daprile@archiworldpec.it

OGGETTO: ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357 DELL'8.09.1997 RELATIVA ALLA PERIZIA DEI "LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESE SPONDALI, TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE, LOCALITÀ VARIE DEL FIUME ATERNO (AQ)" NEI COMUNI DI VITTORITO (AQ) E POPOLI (PE)
CIG: 98284651E6 - CUP: C68H23000190002 - IMPORTO COMPLESSIVO € =150.000,00
Trasmissione Controdeduzioni rif. Codice pratica: 23/0320728

Il sottoscritto Arch. Gilberto DI GIORGIO, Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'iniziativa indicata in oggetto e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Sede Avezzano, domiciliato in Via Marruvio,75 - 67051 Avezzano, email: gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it, pec: dpe016@regione.abruzzo.it, in relazione all'istanza VINCA con numero di pratica: 23/0320728, ed alla richiesta prot. RA/475650 del 23.11.2023, trasmette in allegato alla presente le controdeduzioni inerenti l'argomento di che trattasi, a firma dell'Arch. Massimiliano D'Aprile, all'uopo incaricato.

Si rappresenta, comunque, l'esigenza di avviare e concludere le lavorazioni di manutenzione al fine della mitigazione puntuale del rischio idraulico cui l'area interessata dall'intervento è soggetto.

IL RUP e
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Arch. Gilberto Di Giorgio



RELAZIONE VincA *(integrazione)*

LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESE SPONDALI, TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE, LOCALITA' VARIE DEL FIUME ATERNO NEI COMUNI DI VITTORITO (AQ) e POPOLI (PE).

In riferimento alla mail in data 15/11/2023 inoltrata al sottoscritto da parte del genio civile inerente i lavori di **LAVORI DI MANUTENZIONE DI DIFESE SPONDALI, TAGLIO DI VEGETAZIONE, RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE, LOCALITA' VARIE DEL FIUME ATERNO NEI COMUNI DI VITTORITO (AQ) e POPOLI (PE)** ove veniva notificata in alcuni documenti la presenza della specie Lontra (*Iutra lutra*) e di altre specie da preservare censite a seguito di installazione fototrappole e presenza di escrementi degli animali, al fine di tutelare l'habitat delle varie specie si precisa quanto segue:

Valutazione e fattibilità degli interventi

- Gli interventi di pulizia saranno del tipo puntuali e localizzati solo nei pressi degli attraversamenti delle varie località e ove si renderà necessario l'intervento per la rimozione di *tappi* naturali in alveo pertanto con interessamento di un'area limitata al fine di rimuovere detriti, rami, tronchi a monte e a valle dei sostegni in c.a. in quanto le strutture portanti in calcestruzzo armato ormai vetuste e sottodimensionate non risulterebbero idonee ad assorbire spinte dinamiche di eventuali enormi masse di acqua causate da un deflusso insufficiente a seguito di sbarramento. Tuttavia la necessità di utilizzare mezzi su una porzione limitata delle sponde lateralmente ai piedritti della struttura di attraversamento si rende necessario in quanto una ipotetica soluzione di estrazione di materiale dall'alto non sarebbe possibile in quanto la sezione del ponte risulta insufficiente per lo stazionamento dei mezzi inoltre il peso dei mezzi provocherebbe un collasso strutturale della struttura portante. Nello specifico gli interventi nelle varie località interessate agli interventi verranno, come già ribadito, ponderati quindi solo ed esclusivamente, se necessari, saranno interventi di rimozione di materiale

accumulato sotto le campate del ponte. **Si tratterà pertanto di interventi volti a preservare gli habitat del Sito di Interesse Comunitario.**

Modalità' e scelta operative degli interventi:

Per quanto concerne l'esecutività delle opere di pulizia dei suddetti tappi naturali, si procederà nel seguente modo:

- Verifica della fattibilità dell'intervento attraverso sopralluogo congiunto dei tecnici incaricati ovvero se strettamente necessario
- Rimozione dei tappi naturali, evitando scavi profondi e/o di sbancamento ma esclusivamente nell'eventualità scavi di superficie, movimentazione dei mezzi meccanici per un ingombro limitato in prossimità dei piedritti del ponte nei punti e località già individuate, tale misura risulta minima e compatibile con le aree di movimentazione dei mezzi al fine di poter sbracciare e movimentarsi in sicurezza, inoltre non verranno rimosse le isole di vegetazione igrofila ed idrofila che si trovano nel letto del fiume al fine di preservare gli habitat.
- Le eventuali macchine escavatrice o attrezzature di cantiere non impegnate nelle lavorazioni verranno stazionate lungo la strada carrabile e non poste sugli argini o margini fluviali al fine di preservare il naturale profilo ed evitare eventuali erosioni o modiche della geometria idraulica e spondale.
- Taglio selettivo solo di alberature in fase di collasso in prossimità delle aree di pertinenza dei lavori suddette a causa di necrosi e/o marciumi del fusto quindi ove si dovesse riscontrare una attuale progressiva degradazione dei tessuti legnosi.
- Asportazione ed eventuale conferimento in discarica del materiale estratto
- Le operazioni di pulizia verranno monitorate sia in fase preliminare che esecutiva attraverso rilievi fotografici al fine di ottemperare a quanto suddetto.

Inoltre si può concludere che gli interventi puntuali di pulizia dei piedritti degli attraversamenti ricadenti nei comuni di Popoli e Vittorito nei n. 7 punti/località individuate, considerando la superficie di intervento nei singoli rispetto alla superficie totale di circa 288 ettari del sito SIC IT110077 l'incidenza totale delle aree oggetto di

intervento rappresenta circa il 0,8% di tutto il SIC pertanto gli interventi previsti di leggera trasformazione/modifica dell'area protetta risulta trascurabile.

Considerato il periodo riproduttivo della fauna ittica

Mese	Salmonidi	Ciprinidi
Gennaio	Salmonidi e Lamprede	
Febbraio	Salmonidi e Lamprede	
Marzo		
Aprile		Ciprinidi reofili e Spinarello
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre	Salmonidi e Lamprede	

Considerato altresì quanto previsto al punto 3.2.1 "Vegetazione" della D.G.R. n. 494 del 30.03.2001, che esclude tassativamente il periodo marzo-giugno per il taglio della vegetazione in cui può essere massimo il danno all'avi fauna nidificante, l'intervento sarà realizzato nel periodo Compreso tra il fine mese di agosto e metà di novembre

Torre de' Passeri 18/02/2024

Arch. Massimiliano D'Aprile

