



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016-SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

Ufficio Tecnico sede di Avezzano

Via Marruvio, 75 - 67051 AVEZZANO (AQ) - C.F. 80003170661 - ☎ 0863.1802851

PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Opere Idrauliche di competenza regionale
Interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. n. 523/1904
Capitolo di Spesa 152103/3 Esercizio 2023

Lavori di manutenzione di difese spondali, taglio di vegetazione, riapertura sezioni idrauliche, località varie del Fiume ATERNO (AQ) nei di comuni di VITTORITO (AQ) E POPOLI (PE)

Importo Complessivo € =150.000,00=

PERIZIA LAVORI

COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Allegato n. **04**

Avezzano,

12 MAG. 2023

Il Progettista
Geom. Giuseppe MARIANI

Il Progettista
Geom. Mario GIANNANTONI

Il R.U.P.
Arch. Gilberto DI GIORGIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo GIOVANI
firmato digitalmente



Approvazioni:

PERIZIA LAVORI Fiume Aterno
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Ord.	Art.	Descrizione	n.	DIMENSIONI			u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
				Lung.	Larg.	Alt.			€/u.m.	€
A) LAVORI A MISURA										
Tratti nei Comuni di VITTORITO (AQ) e POPOLI (PE)										
1	1	U.08.10.260.a DECESPUGLIAMENTO DI PERTINENZE IDRAULICHE, con utilizzo di mezzi meccanici e/o a mano, ecc.:								
				(lato monte 125 e lato valle 125)						
		1) Area prossima alla passerella in località Scerto	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		2) Area prossima al ponte di via Colle Fonte	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		3) Area prossima alla passerella in località le Pietre	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		4) Area prossima al ponte loc. Pantano	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		5) Area prossima alla passerella in località Ponticello	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		6) Area prossima alla passerella in località Casello Idraulico	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
		7) Area prossima al ponte della S.P. 60	2	250,00	15,00		mq.	7.500,00		
							mq.	52.500,00	0,98	51.450,00
2	2	Preced interv. GC RIMOZIONE DI TRONCHI D'ALBERO depositati dalle acque del fiume in alveo, ecc.:						a Stima		
		1) Area prossima alla passerella in località Scerto					n.	5,00		
		2) Area prossima al ponte di via Colle Fonte					n.	5,00		
		3) Area prossima alla passerella in località le Pietre					n.	5,00		
		4) Area prossima al ponte loc. Pantano					n.	5,00		
		5) Area prossima alla passerella in località Ponticello					n.	20,00		
		6) Area prossima alla passerella in località Casello Idraulico					n.	4,00		
		7) Area prossima al ponte della S.P. 60					n.	4,00		
							n.	48,00	179,52	8.616,96
		U.08.10.240. TAGLIO SELETTIVO DI ALBERI ADULTI, ecc.:								
3	3	U.08.10.240.a.mod (h. fino a 10 mt)						a Stima		
		1) Area prossima alla passerella in località Scerto					n.	10,00		
		2) Area prossima al ponte di via Colle Fonte					n.	10,00		
		3) Area prossima alla passerella in località le Pietre					n.	10,00		
		4) Area prossima al ponte loc. Pantano					n.	10,00		

		5) Area prossima alla passerella in località Ponticello				n.	10,00		
		6) Area prossima alla passerella in località Casello Idraulico				n.	9,00		
		7) Area prossima al ponte della S.P. 60				n.	9,00		
						n.	68	148,90	10.125,20
4	4	U.08.10.240.b.mod (h. da 10 a 16 mt)					a Stima		
		1) Area prossima alla passerella in località Scerto				n.	4,00		
		2) Area prossima al ponte di via Colle Fonte				n.	4,00		
		3) Area prossima alla passerella in località le Pietre				n.	4,00		
		4) Area prossima al ponte loc. Pantano				n.	4,00		
		5) Area prossima alla passerella in località Ponticello				n.	4,00		
		6) Area prossima alla passerella in località Casello Idraulico				n.	4,00		
		7) Area prossima al ponte della S.P. 60				n.	4,00		
						n.	28,00	237,82	6.658,96
5	5	E.01.210.020.o							
		Compenso per il conferimento di materiali di risulta, ecc.:							
		Aree d'Intervento	144	150,00	0,79	kg.	17.064,00	0,24	4.095,36
6	6	U.08.010.070.a							
		SCAVO DI SBANCAMENTO, per sistemazione fluviali, ecc.:							
		1) Area prossima alla passerella in località Scerto	100,00	5,00	0,40	mc.	200,00		
		2) Area prossima al ponte di via Colle Fonte	100,00	5,00	1,00	mc.	500,00		
		3) Area prossima alla passerella in località le Pietre	100,00	5,00	0,30	mc.	150,00		
		4) Area prossima al ponte loc. Pantano	100,00	5,00	0,30	mc.	150,00		
		5) Area prossima alla passerella in località Ponticello	100,00	5,00	0,20	mc.	100,00		
		6) Area prossima alla passerella in località Casello Idraulico	100,00	5,00	0,50	mc.	250,00		
		7) Area prossima al ponte della S.P. 60	100,00	5,00	0,30	mc.	150,00		
						mc.	1.500,00	8,10	12.150,00
7	7	E.01.010.015.a							
		Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto a distanza superiore a 5 km, ecc.:							
		Aree d'Intervento	mc.	300,00	23	mc*km	6.900,00	0,68	4.692,00
8	8	E.01.210.020.s							

		Compenso per il conferimento di materiali di risulta, ecc.:	Quantità conferimento del 20% del materiale rimosso	peso specifico ton/mc					
		Aree d'Intervento	mc. 300,00	1,5	ton.	450,00	18,99	8.545,50	
9	9	E.01.210.005.a							
		Campionamento ed analisi di rifiuti, ecc.:	7		n.	7	480,30	3.362,10	
						arrotondamento		3,92	
A) Sommano il Lavori a Misura							€.	109.700,00	

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	109.700,00
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa (non soggetti a ribasso)	€	5.485,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	115.185,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5% € 5.485,00		
A.3	Incidenza media Manodopera 10% € 10.970,00		
	Ribasso del ____ %	€	
	Restano i lavori al netto	€	
	a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)	€	
	Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza	€	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	25.340,70
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	2.800,00
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	112,00
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	640,64
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	2.800,00
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	112,00
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	640,64
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	2.303,70
B.9	Contributo ANAC	€	35,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	30,32
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	34.815,00
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	150.000,00