

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE  
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015**

**C.R.T.A.  
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VERBALE SEDUTA DEL 18/06/2020**

In data 18/06/2020 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo: <https://join.skype.com/gElpP1cg7nRG>

**Presenti:** Dott. Ing. Totaro  
Dott. Ing. Consalvo  
Dott. Arch. Borrone  
Dott. Arch. Di Federico  
Dott. Geol. Tullo  
Dott. Avv. Mastrangelo  
Dott. Ing. Berardicurti

**Presiede:** Dott. Ing. Vittorio Di Biase – Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara.

**Totale: n. 8**

Alle ore 09:30 la Segreteria C.R.T.A. inizia le procedure di collegamento in video-conferenza tramite il sistema Skype all'indirizzo: <https://join.skype.com/gElpP1cg7nRG>. Viene acquisita la presenza dei sopra elencati componenti a seguito di convocazione inviata dalla Segreteria C.R.T.A. con e-mail del 12/06/2020. Con successiva e-mail del 16 c.m. l'Arch. Massimo D'Angelo comunicava indisponibilità a partecipare alla seduta causa impegni pregressi. Seguono i punti all'OdG.

L'assemblea decide all'unanimità di esaminare il 2° punto all'OdG, per la presenza in collegamento del RUP e Progettista convocati dalla Segreteria C.R.T.A. con la richiamata e-mail del 12/06/2020, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020.

**NUMERO PARERE 2-2020**

A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive. Masterplan Regione Abruzzo. Intervento PSRA/07. Deviazione del Porto Canale di Pescara. 1° stralcio. Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento. Progetto Definitivo.

**ISTRUTTORIA**

Si richiama la nota prot. n. 600 del 30/01/2020, con la quale il RUP dell'Azienda A.R.A.P., ha trasmesso il progetto definitivo delle opere in argomento ed il verbale C.R.T.A. in data 20/02/2020, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all'Azienda A.R.A.P., tra l'altro, con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020.

La Sottosezione esamina la nota n. OSU/3568 del 09/06/2020, con la quale il RUP dell'Azienda A.R.A.P. ha trasmesso le verifiche/integrazioni al progetto definitivo presentato, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020 e reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020.

Si esaminano, inoltre, l'Atto di validazione del progetto definitivo stesso, redatto in data 04/06/2020 e sottoscritto dal RUP e la Proposta di Deliberazione dell'Azienda A.R.A.P. n. 102 del 05/06/2020, a firma dello stesso RUP e del Dirigente Unità Territoriale n. 6 - Vasto - Servizio Lavori, con il Verbale C.d.A. dell'Azienda A.R.A.P. n. 128 del 05/06/2020 di approvazione del progetto definitivo.

Partecipano alla seduta, a seguito di convocazione della Segreteria C.R.T.A., il RUP ed il Progettista. Gli intervenuti illustrano alla Sottosezione la procedura intrapresa, come richiesto nel verbale del 20/02/2020.

Segue dibattito tra i componenti.

## RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto definitivo in argomento è stato trasmesso dall'Azienda A.R.A.P. con la citata nota prot. n. 600 del 30/01/2020;
- a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nell'adunanza del 20/02/2020, ha richiesto delle verifiche/integrazioni, rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;
- la stessa Azienda A.R.A.P., con la citata nota prot. n. 0SU/3568 del 09/06/2020, ha trasmesso le verifiche/integrazioni richieste dalla Sottosezione del 20/02/2020, rese con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;
- unitamente alla documentazione trasmessa sono stati inviati i seguenti atti: Validazione da parte del RUP in data 04/06/2020; Proposta di Deliberazione dell'Azienda A.R.A.P. n. 102 del 05/06/2020, a firma dello stesso RUP e del Dirigente Unità Territoriale n. 6 - Vasto - Servizio Lavori, con Verbale C.d.A. dell'Azienda A.R.A.P. n. 128 del 05/06/2020 di approvazione del progetto definitivo;
- dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- nell'audizione odierna in modalità video-conferenza, RUP e Progettista hanno illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;
- prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

## 1) Elenco Prezzi, CME, Analisi Prezzi, Stima Costi Sicurezza:

- a. con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;
- b. nel CME aggiornare i prezzi n. 14 e 16 rispetto al listino attualmente in vigore;
- c. in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

*[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;

- in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

## IL COMITATO

Riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo:

<https://join.skype.com/gElpP1cg7nRG>

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.*;

VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 – *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*;

VISTA la D.G.R. 19/04/2016 n. 229 – *Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*;

VISTA la D.G.R. 25/10/2016 n. 678/C – *Nuovo Piano Regolatore del Porto di Pescara. Approvazione*;

VISTA la D.G.R. 05/11/2016 n. 693 – *Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del Patto per l'Abruzzo ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-2020)*;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)*, convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020, n. 13 (*GU n. 61 del 9-03-2020*);

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 – *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 08/04/2020);

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27-4-2020)*, con particolare riferimento all'Allegato n. 7;

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 10/11/2016 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Azienda A.R.A.P., riguardante l'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 600 del 30/01/2020, con la quale il RUP dell'Azienda A.R.A.P., ha trasmesso il progetto definitivo delle opere in argomento;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 20/02/2020, con le determinazioni della Sottosezione sul progetto presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all'Azienda A.R.A.P., tra l'altro, con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;

VISTE, inoltre, le precisazioni sulla verifica e validazione del progetto definitivo, rese con nota del RUP dell'Azienda A.R.A.P. prot. n. 0SU/1191 del 20/02/2020, a seguito di richiesta della Sottosezione del 20/02/2020;

VISTA la nota prot. n. 0SU/3568 del 09/06/2020, con la quale il RUP dell'Azienda A.R.A.P. ha trasmesso le verifiche/integrazioni al progetto definitivo presentato, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020 e reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;

VISTO l'Atto di validazione del progetto definitivo stesso, redatto in data 04/06/2020 e sottoscritto dal RUP;

VISTA la Proposta di Deliberazione dell'Azienda A.R.A.P. n. 102 del 05/06/2020, a firma dello stesso RUP e del Dirigente Unità Territoriale n. 6 - Vasto - Servizio Lavori, con il Verbale C.d.A. dell'Azienda A.R.A.P. n. 128 del 05/06/2020 di approvazione del progetto definitivo;

VISTA la comunicazione e-mail in data 12/06/2020, con la quale, tra l'altro, il Servizio Genio Civile Pescara ha convocato RUP e Progettista per illustrare la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto definitivo stesso;

UDITO il RUP ed il Progettista;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto definitivo di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di deviazione del Porto Canale di Pescara,

1° stralcio, con il completamento del pennello di foce e della scogliera di radicamento, nel territorio di competenza del Comune di Pescara.

L'importo complessivo del progetto definitivo ammonta ad €8.880.840,00, così ripartito:

PSRA/07 - "Deviazione del porto canale di Pescara - 1° stralcio - Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento"			
CUP: D24B1600260001			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A - LAVORI IN APPALTO			
A1	Importo esecuzione lavori a corpo		€ 5.848.427,82
A1.1	Completamento pennello di foce	€ 5.298.855,03	
A1.2	Radicamento a riva	€ 549.572,79	
A2	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 35.902,75
	Totale lavori ed oneri per la sicurezza (A1+A2)		€ 5.884.330,57
A3	Oneri per la progettazione esecutiva		€ 62.456,08
A	Totale in appalto (A1+A2+A3)		€ 5.946.786,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto		€ 143.733,98
B1.1	Lavori in economia, esclusi dall'appalto	€ 143.733,98	
B.2	Rilevi, accertamenti ed indagini		€ 200.000,00
B2.1	Indagini geologiche e geotecniche	€ 73.486,89	
B2.2	Accertamenti vari (caratterizzazione dei sedimenti)	€ 58.843,31	
B2.3	Rilevi topografici e rilievi batimetrici	€ 23.537,32	
B2.4	Riconoscimento ordigni bellici per indagini	€ 44.132,48	
B.3	Allacci ai pubblici servizi e reti tecnologiche		€ -
B3.1	Eliminazione interferenza	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 94.464,29	€ 94.464,29
B.5	Occupazione aree, acquisizione aree o immobili		€ 25.000,00
B5.1	Occupazione temporanea aree	€ 25.000,00	
B.6	Accantonamenti per contenziosi		€ -
B6.1	Accantonamento per Contenzioso	€ -	
B.7	Spese generali		€ 634.108,35
B7.1	Spese tecniche (oltre a progettazione esecutiva in appalto)	€ 36.964,51	
B7.2	Fondo incentivi per funzioni tecniche	€ 111.802,28	
B7.3	Rimborso attività Ente Attuatore	€ 485.341,57	
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto, verifica e validazione		€ 200.000,00
B8.1	Supporto al RUP	€ 129.388,03	
B8.2	Verifica delle progettazioni	€ 70.611,97	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		€ 40.000,00
B9.1	Commissione giudicatrice	€ 40.000,00	
B.10	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€ 40.000,00
B10.1	Spese per comunicazioni - concessione art. 4, comma 5, lett.b)	€ 19.993,27	
B10.2	Pubblicazioni varie	€ 20.006,72	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi		€ 80.000,00
B11.1	Laboratorio e verifiche	€ 50.578,34	
B11.2	Collaudi	€ 29.421,65	
B.12	IVA		€ 1.476.746,73
B12.1	IVA sul lavoro stralcio 1	22,0%	€ 1.294.552,73
B12.2	IVA su spese Generali (B7.1+A3)	22,0%	€ 21.872,53
B12.3	IVA su altre somme del Quadro Economico (B1, B2, B5, B6, B8, B9, B10, B11)	22,0%	€ 160.321,47
B	Importo totale somme a disposizione		€ 2.934.053,35
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 8.880.840,00
I	Accantonamento per successivi lavori fuori quadro economico - FASE II - 2° stralcio		€ 2.431.000,00
II	Accantonamento per successivi lavori fuori quadro economico - FASE III - cofinanziamento		€ 3.688.160,00
	Totale accantonamento per lavori successivi		€ 6.119.160,00
	TOTALE FINANZIAMENTO MASTERPLAN PSRA-07		€ 15.000.000,00

#### CONSIDERATO:

- che il progetto definitivo in argomento è stato trasmesso dall'Azienda A.R.A.P. con la citata nota prot. n. 600 del 30/01/2020;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nell'adunanza del 20/02/2020, ha richiesto delle verifiche/integrazioni, rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;
- che la stessa Azienda A.R.A.P., con la citata nota prot. n. 0SU/3568 del 09/06/2020, ha trasmesso le verifiche/integrazioni richieste dalla Sottosezione del 20/02/2020, rese con nota prot. n. 55060/20 del 25/02/2020;
- che unitamente alla documentazione trasmessa sono stati inviati i seguenti atti: Validazione da parte del RUP in data 04/06/2020; Proposta di Deliberazione dell'Azienda A.R.A.P. n. 102 del 05/06/2020, a firma dello stesso RUP e del Dirigente Unità Territoriale n. 6 - Vasto - Servizio Lavori, con Verbale C.d.A. dell'Azienda A.R.A.P. n. 128 del 05/06/2020 di approvazione del progetto definitivo;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che nell'audizione odierna in modalità video-conferenza, RUP e Progettista hanno illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 20/02/2020;
- che a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa, con audizione del RUP e Progettista, la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto definitivo in argomento;
- che, prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

#### 1) Elenco Prezzi, CME, Analisi Prezzi, Stima Costi Sicurezza:

- a. con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca



opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;

- b. nel CME aggiornare i prezzi n. 14 e 16 rispetto al listino attualmente in vigore;
- c. in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

*[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;

- che in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione dell'intervento di deviazione del Porto Canale di Pescara, 1° stralcio, con il completamento del pennello di foce e della scogliera di radicamento, nel territorio di competenza del Comune di Pescara di cui al progetto definitivo, nell'importo complessivo di €8.880.840,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nell'8° capoverso dei "considerato" per il progetto definitivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- in riferimento alle opere strutturali si adempiano le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di €11.893,57 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€5.946.786,65 \times 0,002$ ) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

L'assemblea decide all'unanimità di esaminare il 1° punto all'OdG,

#### **NUMERO PARERE 2/19/bis:**

Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano. Avviso Pubblico Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Reg. (UE) 1305/2013, misura 04, sottomisura 4.3, intervento 4.3.1: rifacimento ed implementazione dei sistemi di telecontrollo e misura dei volumi idrici sugli impianti di sollevamento. Aggiornamento Progetto Esecutivo.

#### **ISTRUTTORIA**

Si richiama il verbale del C.R.T.A. in data 12/03/2019, con le determinazioni di Sottosezione e Comitato sul progetto esecutivo originario, trasmesso dal RUP del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con note prot. n. 6425 del 11/12/2018 e n. 876 del 20/02/2019.

Si richiama, altresì, il Parere n. 2 del 12/03/2019 con il quale, in seconda sessione all'unanimità, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di € 2.700.000,00, reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 82074/19 del 15/03/2019 al Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano;

La Sottosezione esamina la nota prot. n. 1914 del 04/05/2020 e successiva comunicazione e-mail in data 17/06/2020, con le quali il RUP ed il Commissario del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, hanno trasmesso il progetto esecutivo in argomento aggiornato con le prescrizioni indicate nel richiamato Parere del C.R.T.A. n. 2 del 12/03/2019.

Si richiamano, inoltre, l'Atto di validazione del progetto esecutivo originario dell'intervento in argomento, redatto in data 05/12/2018 e sottoscritto dal RUP e la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano n. 168 del 05/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo originario stesso.

Segue dibattito tra i componenti.

#### RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo originario in argomento è stato trasmesso dal Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con le citate note prot. n. 6425 del 11/12/2018 e n. 876 del 20/02/2019;
- lo stesso progetto esecutivo originario è stato validato dal RUP in data 05/12/2018 ed approvato dal Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con la citata Deliberazione n. 168 del 05/12/2018;
- il C.R.T.A., con il citato Parere n. 2 del 12/03/2019, giusto verbale in pari data, in seconda sessione all'unanimità, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento in argomento di cui al progetto esecutivo originario, nell'importo complessivo di €2.700.000,00, reso dal Servizio Genio Civile Pescara con la citata nota prot. n. 82074/19 del 15/03/2019 al Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano;
- il RUP ed il Commissario del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, con nota prot. n. 1914 del 04/05/2020 e successiva comunicazione e-mail in data 17/06/2020, hanno trasmesso il progetto esecutivo in argomento aggiornato con le prescrizioni indicate nel richiamato Parere del C.R.T.A. n. 2 del 12/03/2019;
- prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
  - 1) Integrazione alla Validazione da parte del RUP (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016). Integrazione all'Atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante (art. 27, D.Lgs. 50/2016);
  - 2) Tutti gli elaborati progettuali aggiornati, sia in formato elettronico che cartaceo, devono essere sottoscritti anche dal RUP designato per l'intervento;
  - 3) Quadro Economico:
    - a. aggiornare la dicitura *I.V.A. SOMME A DISPOSIZIONE* con *TOTALE I.V.A.*;
    - b. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare la L.R. 15/2019 e quanto eventualmente previsto dal bando/avviso/convenzione con il soggetto finanziatore dell'intervento;
    - c. la somma *4.2 Fondo incentivante* deve essere ricondotta nei limiti del 2% dell'importo lavori e ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
    - d. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;
  - 4) Elenco Prezzi, CME, Analisi Prezzi, Stima Costi Sicurezza, Schema di Contratto, CSA:
    - a. con D.G.R. 23/12/2019 n. 824, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l'Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. La SA dovrà applicare il listino 2019 (approvato con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 08/03/2019), valutando l'opportunità di utilizzare il listino 2020 attualmente in vigore, fermo restando l'obbligo di applicazione dello stesso qualora l'approvazione del progetto aggiornato non avvenga entro il 30/06/2020 (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
    - b. con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;
    - c. in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

*[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;

- d. aggiornare lo schema di contratto ai riferimenti normativi vigenti. Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010. Lo schema di contratto va quindi aggiornato nelle parti che richiamano disposizioni ed articoli abrogati (art. 8). Medesima procedura deve essere attuata per tutti gli elaborati che riportano riferimenti a norme o articoli abrogati;
- e. esplicitare nel CSA le modalità per le applicazioni di eventuali riserve ed indicare, inoltre, le attività previste ed intraprese per il conseguimento degli obiettivi dei Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016);

- restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

## IL COMITATO

Riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo:

<https://join.skype.com/gElpP1cg7nRG>

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 – *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*;

VISTA la D.G.R. 30/12/2016 n. 940 di recepimento della *Direttiva Tecnica sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in conformità al D.M. MIPAAF 31/07/2015*;

VISTO l'Avviso Pubblico *Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Reg. (UE) 1305/2013, misura 04, sottomisura 4.3, intervento 4.3.1*, approvato con Determinazione n. DPD018/514 del 01/10/2018 da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-2020)*;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)*, convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020, n. 13 (*GU n. 61 del 9-03-2020*);

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 – *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 08/04/2020);

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27-4-2020)*, con particolare riferimento all'Allegato n. 7;

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art.*

5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9;

VISTO l'Atto di validazione del progetto esecutivo originario dell'intervento in argomento, redatto in data 05/12/2018 e sottoscritto dal RUP;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano n. 168 del 05/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo originario stesso;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 12/03/2019, con le determinazioni di Sottosezione e Comitato sul progetto esecutivo originario, trasmesso dal RUP del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con note prot. n. 6425 del 11/12/2018 e n. 876 del 20/02/2019;

RICHIAMATO, altresì, il proprio Parere n. 2 del 12/03/2019 con il quale, in seconda sessione all'unanimità, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di € 2.700.000,00, reso dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 82074/19 del 15/03/2019 al Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano;

VISTA la nota prot. n. 1914 del 04/05/2020 e successiva comunicazione e-mail in data 17/06/2020, con le quali il RUP ed il Commissario del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, hanno trasmesso il progetto esecutivo in argomento aggiornato con le prescrizioni indicate nel richiamato Parere del C.R.T.A. n. 2 del 12/03/2019;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo aggiornato di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di rifacimento ed implementazione dei sistemi di telecontrollo e misura dei volumi idrici sugli impianti di sollevamento, nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano.

L'importo complessivo del progetto esecutivo aggiornato ammonta ad €2.700.000,00, così ripartito:

A. LAVORI	% I.V.A.	Importi in €
1. Lavori a Misura	-	-
2. Lavori a Corpo di cui:	22,00	€ 2.000.147,39
2.1 Oneri incidenza manodopera	22,00	164132,64
2.2 Oneri sicurezza	22,00	41679,89
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	22,00	€ 9.715,08
a. oneri sicurezza speciali	22,00	€ 9.715,08
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 2.009.862,47
TOTALE A) LAVORI		€ 2.009.862,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 38.162,12
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori impreveduti 0,00% Lavori	-	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	22,00	€ 10.000,00
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	22,00	€ 24.000,00
1.6 Spese pubblicità	22,00	€ 4.162,12
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		€ 10.000,00
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	22,00	€ 5.000,00
2.3 Rilievi sotto servizi	22,00	€ 5.000,00
2.4 Altro	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 28.500,00
3.1 Analisi di laboratorio	22,00	€ 1.500,00
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,00	€ 20.000,00
3.4 Altro	-	-
3.4.1 COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE	22,00	€ 7.000,00
4. SPESE TECNICHE		€ 128.200,00
4.1 Progettazione	22,00	€ 26.000,00
4.2 Fondo incentivante	-	€ 42.200,00
4.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,00	€ 20.000,00
4.12 Altro	-	€ 40.000,00
4.12.1 DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	22,00	€ 40.000,00
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 6.000,00
7.1 Alla rete di energia elettrica	22,00	€ 6.000,00
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A. su B)	-	€ 37.105,67
10. I.V.A. su A) LAVORI		€ 442.169,74
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 210.862,12
I.V.A. SOMME A DISPOSIZIONE		€ 479.275,41
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 690.137,53
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 2.700.000,00

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo originario in argomento è stato trasmesso dal Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con le citate note prot. n. 6425 del 11/12/2018 e n. 876 del 20/02/2019;
- che lo stesso progetto esecutivo originario è stato validato dal RUP in data 05/12/2018 ed approvato dal Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano con la citata Deliberazione n. 168 del 05/12/2018;



- che il C.R.T.A., con il citato Parere n. 2 del 12/03/2019, giusto verbale in pari data, in seconda sessione all'unanimità, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'intervento in argomento di cui al progetto esecutivo originario, nell'importo complessivo di €2.700.000,00, reso dal Servizio Genio Civile Pescara con la citata nota prot. n. 82074/19 del 15/03/2019 al Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano;
- che il RUP ed il Commissario del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, con nota prot. n. 1914 del 04/05/2020 e successiva comunicazione e-mail in data 17/06/2020, hanno trasmesso il progetto esecutivo in argomento aggiornato con le prescrizioni indicate nel richiamato Parere del C.R.T.A. n. 2 del 12/03/2019;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo aggiornato in argomento;
- che, prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
  - 1) Integrazione alla Validazione da parte del RUP (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016). Integrazione all'Atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante (art. 27, D.Lgs. 50/2016);
  - 2) Tutti gli elaborati progettuali aggiornati, sia in formato elettronico che cartaceo, devono essere sottoscritti anche dal RUP designato per l'intervento;
  - 3) Quadro Economico:
    - a. aggiornare la dicitura *I.V.A. SOMME A DISPOSIZIONE* con *TOTALE I.V.A.*;
    - b. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare la L.R. 15/2019 e quanto eventualmente previsto dal bando/avviso/convenzione con il soggetto finanziatore dell'intervento;
    - c. la somma *4.2 Fondo incentivante* deve essere ricondotta nei limiti del 2% dell'importo lavori e ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
    - d. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;
  - 4) Elenco Prezzi, CME, Analisi Prezzi, Stima Costi Sicurezza, Schema di Contratto, CSA:
    - a. con D.G.R. 23/12/2019 n. 824, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l'Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. La SA dovrà applicare il listino 2019 (approvato con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 08/03/2019), valutando l'opportunità di utilizzare il listino 2020 attualmente in vigore, fermo restando l'obbligo di applicazione dello stesso qualora l'approvazione del progetto aggiornato non avvenga entro il 30/06/2020 (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
    - b. con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;
    - c. in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:  
*[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*  
 Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;
    - d. aggiornare lo schema di contratto ai riferimenti normativi vigenti. Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010. Lo schema di contratto va quindi aggiornato nelle parti che richiamano disposizioni ed articoli abrogati (art. 8). Medesima procedura deve essere attuata per tutti gli elaborati che riportano riferimenti a norme o articoli abrogati;
    - e. esplicitare nel CSA le modalità per le applicazioni di eventuali riserve ed indicare, inoltre, le attività previste ed intraprese per il conseguimento degli obiettivi dei Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016);

- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** alla conferma dell'approvazione dell'intervento di cui al proprio Parere n. 2 del 12/03/2019 relativo al rifacimento ed implementazione dei sistemi di telecontrollo e misura dei volumi idrici sugli impianti di sollevamento, nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano di cui al progetto esecutivo aggiornato, nell'importo complessivo di €2.700.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga prodotto quanto indicato nel 6° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo aggiornato in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di €4.019,72 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€2.009.862,47 \times 0,002$ ) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

Alle ore 13:00 si chiude il collegamento in video-conferenza della sessione mattutina. Nuovo collegamento concordato e fissato alle ore 14:30.

Alle ore 14:30, acquisito il collegamento di tutti i presenti alla seduta del mattino si procede con i restanti punti all'OdG. Subito prima la Segreteria C.R.T.A. illustra agli intervenuti le modalità di accesso e consultazione degli atti pubblicati sul Portale del CE.RE.MO.CO./C.R.T.A. all'indirizzo: <http://doc.regione.abruzzo.it/ceremoco>

Sempre alle ore 14:30 il componente Dott. Ing. Berardicurti esce dal collegamento, non partecipando all'esame ed al voto di Sottosezione e Comitato in accordo con l'art. 5 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

## NUMERO PARERE 5-2020

Comune di Ovindoli (AQ). Masterplan Regione Abruzzo. Intervento PSRA/74-a. Bacino sciistico Ovindoli Magnola Campo Felice. Ampliamento impianti bacino di Ovindoli. Realizzazione di nuovi impianti da sci in località Campi della Magnola e Valle delle Lenzuola (Lotto I). Progetto Definitivo.

## ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota n. 5300 del 09/06/2020, con la quale il RUP del Comune di Ovindoli (AQ), ha trasmesso il progetto definitivo delle opere in argomento ed il Verbale di verifica del progetto stesso, redatto in data 05/06/2020.

Si esamina, inoltre, il Verbale di verifica del progetto definitivo stesso, redatto in data 05/06/2020, sottoscritto dal Soggetto Verificatore e dal Progettista.

La Sottosezione esamina la successiva nota prot. n. 5475 del 15/06/2020, con la quale lo stesso RUP del Comune di Ovindoli (AQ), ha trasmesso la Validazione del progetto definitivo in data 10/06/2020, unitamente alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 15/06/2020 di approvazione del progetto definitivo stesso.

Si esaminano, inoltre, l'Atto di Validazione del progetto definitivo stesso, redatto in data 10/06/2020, sottoscritto dal Progettista e dal RUP e la Deliberazione del Comune di Ovindoli (AQ) n. 51 del 15/06/2020, di approvazione del progetto definitivo.

Segue dibattito tra i componenti.

Richieste della Sottosezione al RUP, ora invitato ad entrare in collegamento video-conferenza:

1. Domanda Sottosezione: il Rapporto finale di verifica riporta criticità nel progetto definitivo, indicate dal Tecnico Professionista incaricato in base alla grado di rilevanza. Lo stesso Rapporto, pag. 9, riporta un refuso: progetto "esecutivo" anziché "definitivo". Risposta RUP: le criticità, riscontrate in fase procedurale, sono state superate a seguito di contraddittorio con il Progettista. Replica Sottosezione: occorre meglio evidenziare il superamento di tali criticità con la validazione del RUP.
2. Domanda Sottosezione: PAUR su esito varianti urbanistiche. Verificare se il Piano di Sviluppo

Territoriale, approvato nel 1997, contiene nel proprio perimetro l'intervento in argomento.

3. Domanda Sottosezione: chiarimenti in merito al PRG con L.R. 18/1983, art. 8-ter, co. 5, variante urbanistica. Risposta RUP: il progetto è conforme al Piano di Bacino che costituisce variante al PRG.
4. Domanda Sottosezione: chiarimenti su autorizzazioni impianti a fune per eventuali interferenze aeromobili. Risposta RUP: è stato acquisito il solo parere dell'ufficio Regionale Trasporti, successivo al progetto definitivo. Replica Sottosezione: a beneficio della sicurezza occorre approfondimento in merito.
5. Domanda Sottosezione: richiesta Relazioni Tecniche su scariche atmosferiche (es. norme CEI di riferimento).
6. Domanda Sottosezione: in merito al progetto impiantistico, per le Cabine MT/BT, occorre specificare le tipologie previste, le relative autorizzazioni ministeriali ed il riferimento alla protezione da scariche atmosferiche.
7. Domanda Sottosezione: produrre analisi dettagliata della procedura PAUR dove sono riportate tutte le autorizzazioni necessarie.

A seguito delle richieste formulate in merito, necessita un supplemento di istruttoria per la corretta disanima del progetto definitivo.

La Sottosezione si aggiorna a data da destinarsi.

La seduta si chiude alle ore 17:30.

Il funzionario verbalizzante

Dott. Walter Bussolotti

*Walter Bussolotti*