

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
1	Art. 1 (***)	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno.	mq	€ 17,94	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
2	Art. 2 (***)	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno.	mq	€ 16,30	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
3	Art. 3 (***)	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno.	mq	€ 20,84	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
4	Art. 4 (***)	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con tavolame e travi in legno.	mq	€ 18,29	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
5	Art. 5 (***)	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con tavolame in legno ed elementi tubolari metallici.	mq	€ 21,24	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
6	Art. 6 (***)	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	cad	€ 25,91	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
7	Art. 7 (***)	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	mq	€ 59,63	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
8	Art. 7a (***)	Incremento alla Voce Art. 7 per puntellature di strutture danneggiate o pericolanti, per altezze dal piano di appoggio dei puntelli maggiori di mt. 3,50, da applicare per ogni metro in più oltre i suddetti mt. 3,50.	%	20,00	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
9	Art.8 (***)	Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o forma, da elementi lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di idonea sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..	kg	€ 8,10	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
10	Art.9 (***)	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino a ml. 5,00. Escluse le opere accessorie e la progettazione.	cad	€ 173,20	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
11	Art.10 (***)	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.	cad	€ 224,45	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
12	Art.11 (***)	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.	cad	€ 275,40	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
13	Art.12 (***)	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione per opere d'arte non rimovibili costituito da: telo di nylon a diretto contatto dell'opera da proteggere; idoneo strato di protezione in gomma piuma o poliuretano espanso; struttura portante in legname di abete di idonea sezione, il tutto al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni da eseguire nell'edificio oggetto di intervento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione a perfetta regola d'arte quali tagli, sfridi, ancoraggi, movimentazione dei materiali, tiro in alto, etc.	mq	€ 405,20	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
14	Art.13 (***)	Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti con mezzo meccanico compreso trasporto a rifiuto, ed ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.	mc	€ 19,73	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
15	Art.14 (***)	Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti manualmente compreso trasporto a rifiuto, ed ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.	mc	€ 151,73	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
16	Art.15 (***)	Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc.	mc	€ 458,54	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
17	Art.16 (***)	Recupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito provvisorio.	mc	€ 256,75	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
18	Art.17 (***)	Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con catalogazione e deposito in sito provvisorio.	mq	€ 328,23	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
		Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.			RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
19	Art.18 (***)	Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 mc.	t	€ 0,90	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
20	Art. 19 (***)	Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 mc.	t	€ 1,28	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
21	Art. 20 (***)	Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 mc.	t	€ 1,47	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
		Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.			RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
22	Art. 21 (***)	Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	t	€ 4,97	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
23	Art. 22 (***)	Macerie edili con impurità fino al 10% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	t	€ 7,64	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
24	Art. 23 (***)	Macerie edili con impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	t	€ 9,84	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
25	Art. 24 (***)	Macerie edili con impurità oltre il 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	t	€ 15,18	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
26	Art. 25 (***)	Vetro cod. C.E.R. 17.02.02	t	€ 13,89	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
27	Art. 26 (***)	Materiale da scavo con impurità da demolizioni stradali cod. C.E.R. 17.09.04	t	€ 1,39	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
28	Art. 27 (***)	Rifiuti misti, PVC, guaine	100 Kg	€ 30,18	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
29	Art. 28 (***)	Materiale isolante ingombrante cod. C.E.R. 17.06.04	100 Kg	€ 37,15	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
30	Art. 29 (***)	Cartongesso pulito cod. C.E.R. 17.08.02	t	€ 13,35	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
31	Art. 30 (***)	Imballaggi in cart , cartone, asciutti e puliti cod. C.E.R. 15.01.01	t	€ 13,35	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
32	Art. 31 (***)	Imballaggi in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti cod. C.E.R. 15.01.02	100 Kg	€ 14,52	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
33	Art. 32 (***)	Legname di scarto asciutto e pulito cod. C.E.R. 17.02.01 - 15.01.03	t	€ 4,65	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
34	Art. 33 (***)	Legname di scarto trattato con vernici o colle cod. C.E.R. 17.02.04	t	€ 9,29	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
35	Art. 34 (***)	Rifiuti da pietre o marmi palabili cod. C.E.R. 01.04.13	t	€ 1,16	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
36	Art. 35 (***)	Rifiuti da pietre o marmi non palabili cod. C.E.R. 01.04.13	t	€ 2,90	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
37	N.P.01	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, rendance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio.	ml.	€ 20,41	RECEPITA		Prezzo modificato in quanto, dopo analisi di mercato, il costo del trefolo Ø 16 mm. è stato rilevato pari a € 8,50/ml.
	N.P.02	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con: ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito. Senza recupero di materiale con puntelli in legno.	mq	€ 63,11	NON RECEPITA	Si tratta di una voce composta da lavorazioni già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (vedi K/1-1).	
	N.P.03	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature. Sega circolare da banco per legno	ora	€ 5,10	NON RECEPITA	Attrezzo facente parte della dotazione minima d'impresa. Voce non necessaria	
38	N.P.04	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri	ora	€ 99,76	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
39	N.P.05	Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri	ora	€ 64,52	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
40	N.P.06	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri	ora	€ 106,08	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
41	N.P.07	Noleggio a a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri	ora	€ 70,84	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
42	N.P.08	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico di altezza m. 18	ora	€ 87,11	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
43	N.P.09	Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico di altezza m. 18	ora	€ 51,87	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
44	N.P.10	Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35 escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia	giorno	€ 145,48	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di energia, non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
45	N.P.11	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio metri 26 altezza metri 18 escluso montaggio, smontaggio, trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia elettrica.	giorno	€ 73,37	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di energia, non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
46	N.P.12	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio metri 40 altezza metri 35 escluso montaggio, smontaggio, trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia elettrica.	giorno	€ 125,24	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di energia, non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
47	N.P.13	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri.	ora	€ 85,84	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
48	N.P.14	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri.	ora	€ 112,41	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
49	N.P.15	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri.	ora	€ 151,62	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
50	N.P.16	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri.	ora	€ 252,82	RECEPITA	Incremento del costo per il consumo di carburante, non ritenuto congruo nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
51	N.P.17	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Autogrù da 200 ql. con braccio telescopico.	ora	€ 150,36	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
52	N.P.18	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Autogrù da 300 ql. con braccio telescopico.	ora	€ 181,98	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
53	N.P.19	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Autogrù da 500 ql. con braccio telescopico.	ora	€ 202,22	RECEPITA	Incremento del costo per il consumo di carburante, non ritenuto congruo nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
54	N.P.20	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Autogrù da 800 ql. con braccio telescopico.	ora	€ 266,74	RECEPITA	Incremento del costo per il consumo di carburante, non ritenuto congruo nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
55	N.P.21	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature. Noleggio gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.	ora	€ 8,86	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante, non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
56	N.P.22	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature. Noleggio gruppo elettrogeno monofase 50 Kw	ora	€ 29,10	RECEPITA	Inserimento del costo per il consumo di carburante, non previsto nell'analisi proposta	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
57	N.P.24 rifare analisi	Fornitura e posa in opera di ponteggio tipo multidirezionale costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono comprese le tavole metalliche e tutti gli accessori per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata al mq. di facciata considerando la maglia standard 1,10x1,80 in m.	mq	€ 101,31	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera
58	N.P.25	Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente $W_y=121,4 \text{ cm}^3$ , Momento Inerzia $J_y=728,0 \text{ cm}^4$ ) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi $Q_d \text{ adm}= 14,0 \text{ kN}$ , Resistenza a taglio dei diagonali tesi $Q_z \text{ adm}= 13,0 \text{ kN}$ , Momento Flettente $M_{adm}=7,0 \text{ kNm}$ , Momento d'Inerzia $J=8000 \text{ cm}^4$ ) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessarie perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione	mq	€ 199,06	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
59	N.P.26	Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente $W_y=121,4 \text{ cm}^3$ , Momento Inerzia $J_y=728,0 \text{ cm}^4$ ) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi $Q_d \text{ adm}= 14,0 \text{ kN}$ , Resistenza a taglio dei diagonali tesi $Q_z \text{ adm}= 13,0 \text{ kN}$ , Momento Flettente $M_{adm}=7,0 \text{ kNm}$ , Momento d'Inerzia $J=8000 \text{ cm}^4$ ) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessarie perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio	mq	€ 129,93	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
60	035027a	Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminarmente in operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio. Con: velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere e olio su muro	mq	€ 61,28	RECEPITA		Trattasi di voce derivata dal prezzario DEI "Restauro dei Beni Artistici" ed. 2006. Il prezzo proposto risulta sbagliato quindi è stato corretto riportandolo a quello ufficiale.

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
	NP04	STUCCATURA E RINZEPPATURA DI LESIONI PROFONDE SU MURATURE IN LATERIZIO FORATO PER INTERNO ED ESTERNO. Stuccatura e rinzeppatura di lesioni su murature in laterizio forato mediante: spicconatura e rimozione intonaco; apertura della fessurazione per l'eliminazione delle parti fratturate di laterizio; pulizia del supporto; bagnatura delle connessioni eseguite fino ad una profondità di cm 5; applicazione sul fondo e sui fianchi della lesione di una primer aggrappante in emulsione a base silossanica; chiusura della lesione con l'applicazione di uno stucco riempitivo elastico per crepe. Rasatura finale della superficie interessata con malta speciale per armature, resistente alla trazione, di consistenza pastosa, armata con fibre con annegate reti in fibra di vetro trattata con appretto antialcalinico maglia 6x6 mm con alta resistenza alle dilatazioni di piccola entità con peso non inferiore a 155 gr/m2, altezza 33 cm con allettamento secondo il corso della lesione. Fino ad un'ampiezza di 40 cm.	ml	€ 37,96	NON RECEPITA	Lavorazione realizzabile utilizzando un prezzo già esistente nel prezzario Abruzzo 2008 (vedi F/3-5 - € 26,30/ml) con aggiunta del nuovo articolo n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	
61	NP05	RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura armata per recupero di parti interne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2) Applicazione di malta di armatura organica priva di cemento per la compensazione e ripristino consumo 3,0kg/mq data a mano con spatola; 3) Inserimento di rete di armatura resistente agli alcali maglia 6x6 mm ad alta resistenza anche alle dilatazioni di piccola entità con peso non inferiore a 155 gr/mq, applicata con sovrapposizione minima di cm 10; 4) Appllicazione dello stucco riempitivo, con legante organico per uno spessore massimo di 2-3 mm dato a mano, consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa (spessore medio) = 2,0 kg/mq	mq	€ 29,94	RECEPITA	È stato modificato la quantità dell'operaio specializzato, il costo unitario della malta organica priva di cemento e la quantità ed il costo unitario del trabattello.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
62	NP13	RASATURA ARMATA PER ESTERNO. Rasatura armata per recupero di parti esterne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con Primer di profondità sottoforma di concentrato, senza solventi, a base di microemulsione silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2) Applicazione di malta di armatura priva di cemento, pronta a l'uso, con legante organico, consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4) Intonaco di finitura bianco con legante a base di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5) Finitura con pittura colorata a base di resina silossanica, opaca, con additivazione massima contro alghe e funghi con due mani, consumo totale 0,40 l/mq.	mq	€ 37,48	RECEPITA	È stato modificato la quantità dell'operaio specializzato, la quantità del materiale di fondo, il prezzo unitario della malta di armatura priva di cemento ed il costo unitario dell'intonaco silossanico bianco.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
63	NP14	Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Allegato X a rischio danni causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Verifica di conformità dell'integrità dell'impianto ascensore ai requisiti della legislazione e della normativa tecnica valide al momento della certificazione dell'impianto o della richiesta di licenza al Comune, completa di tutte le misure, le prove di bilanciamento e le prove statiche previste dalla direttiva 95/16/CE e l'emanazione di un rapporto di prova da presentare all'Ente di Vigilanza.	cad	€ 2.271,64	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
64	NP07-Ter	Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza nominale max 35 Kw comprensivo di successivo collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della canna fumaria previo svuotamento dell'impianto e successiva rimessa in pressione.	cad	€ 451,42	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
65	TNP/Z001	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per la singola unità immobiliare.	cad	€ 504,23	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. M/6 - M/7 - M/8 per Tubazioni di scarico e pozzetti).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
66	TNP/Z002	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	€ 252,11	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. M/6 - M/7 - M/8 per Tubazioni di scarico e pozzetti).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
67	TNP/Z011	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.	cad	€ 680,44	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
68	TNP/Z012	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	€ 166,27	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
69	TNP/Z021	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	€ 201,51	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
70	TNP/Z021	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità immobiliare.	cad	€ 328,01	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%



NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
71	TNP/Z031	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Computato a mc di volume di ogni singola unità immobiliare.	mc	€ 3,38	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
72	TNP/Z032	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	€ 385,85	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. O "Impianti termici, di condizionamento e ventilazione, idrici e sanitari" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
73	TNP/Z041	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare.	cad	€ 178,11	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. P "Impianti elettrici, telefonici, tv, ascensori e anticendio" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
74	TNP/Z042	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	€ 214,62	RECEPITA	La voce è stata riformulata limitandola al solo intervento di controllo dell'impianto (sono stati esclusi quindi i materiali), in quanto le eventuali operazioni di ripristino necessarie sono computabili con i prezzi già presenti nel prezzario Abruzzo 2008 vigente. (Cap. A/5 "Demolizione Rimozioni e Scomposizioni" per lo smontaggio, Cap. P "Impianti elettrici, telefonici, tv, ascensori e anticendio" per il rifacimento).	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
75	TNP/Z081	Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate correlate ove presenti. Compreso ogni onere.	mq	€ 133,74	RECEPITA	La voce è stata riformulata riportandola a mq di infisso controllato e revisionato vista l'enorme difformità dimensionale riscontrabile nei possibili casi di intervento. È stato modificato inoltre la quantità dell'operaio specializzato ed il costo unitario dei materiali.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
76	NP02-A	COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì l'onere per lo spostamento e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO, CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA, CABINA E RADIATORI	cad	€ 54,29	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
77	NP03	COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, compreso l'onere per lo spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici, accessori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione.	cad	€ 39,75	RECEPITA	È stato modificato il costo unitario dei materiali	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
78	NP06	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali, l'eventuale rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello spessore del tramezzo in corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di intaglio e successivo lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di passaggio dei fiocchi, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25 mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti	ml	€ 93,79	RECEPITA	È stato modificato il costo unitario della malta.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
79	NP06-A	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico (DA PAGARSI A PARTE). Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali, l'eventuale rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello spessore del tramezzo in corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di intaglio e successivo lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di passaggio dei fiocchi, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25 mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti, oltre alla fornitura e posa in opera dei fiocchi.	ml	€ 50,52	RECEPITA	È stato modificato il costo unitario della malta.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
80	NP06-B	COLLEGAMENTO PERIMETRALE con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è compreso la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione temporanea del foro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	ml	€ 69,92	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
81	NP07-A	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaliresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 150g/mq	mq	€ 94,93	RECEPITA		Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
82	NP07-B	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaliresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/mq	mq	€ 101,25	RECEPITA	È stato modificato il costo unitario della malta.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
		SARCITURA DI LESIONI/ANTIRIBALTAMENTO sulle pareti in laterizio all'esterno, previa rimozione dell'intonaco, fino alla muratura sottostante e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare; apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 6 di spessore. Su superfici piane e su spigoli con sagomatura della rete. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, il rifacimento dell'intonaco esterno a finire, il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della lesione/superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastr-pareti)	ml	€ 79,82	NON RECEPITA	Lavorazione realizzabile utilizzando un prezzo già esistente nel prezzario Abruzzo 2008 (vedi F/3-23 - € 44,98/mq) con aggiunta del nuovo articolo n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	
		ANTIRIBALTAMENTO sulle pareti in laterizio lato interno/esterno, prive dell'intonaco, previa abbondante bagnatura delle pareti da trattare; apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 6 di spessore. Su superfici piane e su spigoli con sagomatura della rete. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e preparato per il successivo rivestimento con intonaco. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastr-pareti)	ml	€ 49,66	NON RECEPITA	Lavorazione eseguibile con la nuova voce n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	

NUM	EX VOCE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI	OSSERVAZIONI
				UNITARIO	COMPLESSIVE	SULLA COSTRUZIONE DELLA VOCE	SUL PREZZO
		SARCITURA DI LESIONI/ANTIRIBALTAMENTO sulle pareti in laterizio all'interno, previa rimozione dell'intonaco, fino alla muratura sottostante e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare; apposizione di rete in fibra di vetro tipo Mapei Mapegrid 120 su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità tipo MAPEI Planitop HDM data in due riprese per complessivi mm 6 di spessore. Su superfici piane e su spigoli con sagomatura della rete. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, il rifacimento dell'intonaco interno a finire, il carico, il trasporto e lo scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della lesione/superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastr-pareti)	ml	€ 76,36	NON RECEPITA	Lavorazione realizzabile utilizzando un prezzo già esistente nel prezzario Abruzzo 2008 (vedi F/3-22 - € 38,07/mq) con aggiunta del nuovo articolo n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	
		RINFORZO DI RIVESTIMENTO ESTERNO di superficie in cemento armato (appartenente a pilastro, trave, parete) realizzato con listelli di cortina a faccia vista, mediante intervento da eseguirsi con le seguenti modalità: esecuzione dall'esterno di 16 fori Ø12 mm ogni mq di facciata, passanti nel paramento esterno (in corrispondenza di giunto di malta a T) e fino alla superficie in calcestruzzo (profondità indicativa circa 15 cm); pulizia del foro con aria compressa; iniezione con ancorante chimico; inserimento di barra in acciaio filettata Ø6 mm per l'intera lunghezza del foro; successiva listatura del materiale in eccesso.	cad	€ 93,49	NON RECEPITA	Dall'esame dell'analisi proposta, la voce riguarda una cortina in mattoni ad una testa e non in listelli come indicato nella descrizione del prezzo. Pertanto è una voce già esistente nel prezzario Abruzzo 2008 (vedi F/1-59 - € 87,19)	
83		RINFORZO DI PARETE DI TAMPONAMENTO del tipo con intercapedine (a cassetta), con paramento esterno in cortina a faccia vista e parete interna in laterizio intonacato, mediante intervento di ricollegamento delle due pareti da realizzarsi con le seguenti modalità: esecuzione dall'esterno di 4 fori Ø12 mm ogni mq di facciata, passanti nel paramento esterno (in corrispondenza di giunto di malta a T) e fino al secondo occhiello dell'elemento interno in laterizio (profondità indicativa circa 20 cm); pulizia del foro con aria compressa; inserimento di tubo Ø8 mm in guaina metallica finemente forata (bussola), per la intera lunghezza del foro; riempimento della guaina con ancorante chimico, iniziando dal fondo foro e fino a riflusso all'esterno; inserimento di barra in acciaio filettata Ø6 mm per l'intera lunghezza del foro; successiva listatura del materiale in eccesso.	mq	€ 55,21	RECEPITA	Analisi riformulata in quanto trattasi lavorazione nuova senza riferimenti al prezzario Abruzzo 2008 vigente. È stato eliminato il prezzo da prezzario F/1-14 – esecuzione di perfori diam. 12 mm. È stato sostituito il prezzo da prezzario F/1-32 – barra d'acciaio – con barra inox diametro 6 mm della lunghezza di 1 m. È cambiato il costo unitario della bussola. Sono state modificate inoltre le quantità operaio qualificato e comune.	Prezzo aggiornato per l'applicazione del costo medio Regionale della Manodopera e delle spese generali nella misura del 15%
		LESIONI DI TIPO PESANTE SU ELEMENTI NON PORTANTI		€ 49,14	NON RECEPITA	Lavorazioni realizzabili utilizzando prezzi già esistenti nel prezzario Abruzzo 2008, completato dalla nuova voce n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	
		RIPARAZIONE DI LESIONI PASSANTI SU MURATURE PORTANTI		€ 102,68	NON RECEPITA	Lavorazioni realizzabili utilizzando prezzi già esistenti nel prezzario Abruzzo 2008, completato dalla nuova voce n°84 (Ripresa di lesioni con rete in fibra di vetro - € 50,02/ml)	
84		Ripresa di lesione con funzione antiribaltamento mediante apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 10 di spessore. Eseguita su pareti in laterizio esterne ed interne, per superfici piane o per spigoli con sagomatura della rete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli oneri per l'eventuale spicconatura ed il rifacimento dell'intonaco da computarsi a parte. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastr-pareti).	ml	€ 50,02	NUOVA	Voce riformulata ed utilizzabile come indicato nelle precedenti osservazioni sulla costruzione della voce.	